

- hulpwapening : hrsp. 4*10 bij alle prefab kolommen (zie principe op detail U2-05) van de hoofdconstructeur

voor details en extra wapening zie tekening van de constructeur U-0201

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorwerkingen in de hoeklongsdraaiborder van constructies die van de vloer hangen of erop afkomen dient door de constructeur/aannemer van de desbetreffende constructie te worden berekend en uitgetekend.
Deze wapening dient aangegeven te worden op de tekeningen van de vloer, zowel in de bovenkant als onderkant, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, maatvoering en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de vloertekening worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.
Geelen Beton aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de aanbrenging van derden.
Voor verdere toelichting op ons document "wapening in de vloer voor derden"

Staalnagen dienen te worden ingestekend volgens onze richtlijnen en onze standaardtekeningen.
Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Verwerken van spaningen:
Bij het verwerken van de aangebrachte spaningen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productiebevorderende redenen dat spaningen moeten worden geschoven, verbleed of zelfs moeten verwijderen.
Geelen Beton barbouwt zich het recht voor om dit bij spaningen ten behoeve van elektrakiezingen zonder overleg te doen.
Bij aanpassingen van andere spaningen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde oplossing te komen.

Handleiding voor het instekenen van spaningen:

- Alle spaningen aangeven op 1 tegelafbeeldingen.
- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien spaningen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.
- Standaard spaningen (afdipbanen) maken zijn niet mogelijk.

Voor het document van tekeningen kunnen standaard gebeitelen blokjes worden aangeleverd in de maten:

☒ 100x50; 150x80; 200x80; 300x80; 150x100; 200x200; 250x250 mm

Standaard gaten aangegeven worden in ECH uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de maten:

☒ 100x100; 150x150; 200x200 mm.
☒ 120-140 ; 180 - 200 en 230 mm.

☒ Elektrasteken HVF C20R-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 80 mm).
☒ Elektrasteken HVF C10DR-16/19: standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 85 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te sturen voorzieningen in overleg !!!

☐ RFT-hoek (type KL 0 -160), ☐ BTI-EDYE, ☐ BTI-ECOE, ☐ BTI-EDSE

☒ Instortbuis MV spaningen (28/127 mm en Ø150 mm), ☒ Combiankr

Zeg
Toepassen gebit:
De breedplaten dienen door middel van de montagesluiten tussen de onderstekvingers een zweg te krijgen van 1000 van de overspanning. Bij e1j ggelegde vloerwieiten: Bij doorgaande vloeren kan eventuele zweg worden vrijgelaten met 1/500 van de overspanning.
Bij de randen van de vloer is de voorgeschreven vloerdikte tot plaatse van deze zweg meegerekend (de vloer mag dat de zweg niea storten).
Bij randen dient er rekening gehouden te worden met een extra zweg door de oankring van de onderliggende vloer wearop wordt afgestempeld.

zeg in vloer

LET OP:
- ALLE DESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZLIN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPIELING AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

- meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl



detail U2-05A



detail U2-05A



detail U2-09



principe B1



principe C2



detail U2-04



detail U2-06



principe B2



principe C1



principe D1



detail D2



Let op: positie Gaines prefab "nauwkeurig" afstemmen met stalen handjs.

detail C1 en C2



detail D1 en D2



detail B1 en B2

richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

Controse op leidingverloop
De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de spanningen van de installateurs ingekleurd op dein legplan" van Geelen Beton b)dg™ digitaal aan te leveren.
De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.
Geelen Beton geeft daarop eerstvolgt aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.
Geelen Beton kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de aanwezigheid van leidingen in de beton en van uit dat er geen corrosie hoeft plaats te vinden.
Geelen Beton vraagt een gotoale controle op dit met gebied en is niet verantwoordelijk voor door haar niet ontdekkende problemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAL 50 mm VANAF DE TRALIEUGGER VRIJHOUDEN !!!!!!

Extra controles en controles achteraf kunnen enkel in overleg met na-goedkeuring van Geelen Beton tegen mogeelijog van de hoeksite ons werken gebaar. Bovendieen zal de mogelijkheid van gebruik(s) in hetzelfde aangebrachte leidingen vaiiro hoiten de dozen, de dozen/aansluitmiddelen van Geelen Beton en Geelen Beton aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de aanwezigheid van de genoemde leiden worden aangevraagd.

Aanbevolen leidingen:
- in de vloeiii