

RENVOOI MATERIAAL / SYMBOLEN

- kalkzandsteen wand
- gevelmetselwerk
- (prefab) betonelementen
- Geisoleerde voorzetwand 100mm
- Gyproc GF 70 1.45.1
- Gyproc GF 100 1.75.1
- Gyproc voorzetwand 100mm v/v geperforeerde plaat
- Gyproc GF 100 75.2
- Gyproc GF 180 75-75.2 AA
- Gyproc GF 205 2.75-75.2 AA
- Gyproc GF 205 2.75-75 AA v/v geperforeerde plaat
- Gyproc GF 220 2.75-75.2 AA
- Gyproc GF 300 2.105-105.2 AA
- dak/wand/vloer isolatie RC xlgs rapport adviseur
- afschot dak (stroomrichting, minimaal 16 mm/m²) — afschot 16mm m²
- Ytong wand G4
- Ytong wand G5
- hemelwater afvoer — HWA
- dak beveiliging veranker punten — DB
- tegelpaden 500x500mm

RENVOOI BRANDWEER SYMBOLEN

- WBDBO30 = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 30 min.
- WBDBO60 = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 60 min.
- WBDBO20 = weerstand tegen rookdoorslag 20 min.
- opening 30 min. WBDBO conform NEN 6068
- zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur 30 min. WBDBO conform NEN 6068
- zelfsluitende deur 60 min. WBDBO conform NEN 6068
- RM rookmelder

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT

- EPC maatregelen cf. opgave adviseur
- Technische installaties W/E cf. opgave adviseur
- Constructieve gegevens/berekeningen cf. opgave constructeur
- Noodoverstorten conform opgave constructeur
- Nulsoorzaken i.o.m. nutsbedrijven
- vrije doorgang kozijnen minimaal 850x2300 mm
- Dorpelhoogte buitenzijde 150 mm (gemeten vanaf kozijnen, tenzij anders aangegeven)
- Doorvalveiligglas volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN 2608
- Beglazing volgens NEN 3569
- Vloerafschieding bij een valhoogte onder de 13m minimaal 1000mm hoog, boven de 13m minimaal 1200mm hoog, bij een te openen raam minimaal 850mm hoog
- Ramen tot op de vloer dienen in kiepstand zodanig te worden begrensd dat er tot 700+vlp geen kindervoetje (50mm) tussen geplaatst kan worden
- Beweegbare constructiedeelen/en in de uitwendige scheidingsconstructie bereikbaar conform NEN 5087
- uitvoeren met een minimale inpassingsweerstandsklasse 2 conform NEN 5096
- Uitwendige scheidingsconstructie voorzien met dak conform richtlijnen
- Geluidwering en akoestiek conform opgave akoestisch adviseur
- Wering van vocht conform bouwbesluit afdeling 3.5
- Waterproame van wandafwerking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- Uitwendige scheidings constructie heeft geen openingen breder dan 10mm ter voorkomen van het binnendringen van ratten en muizen (bij open stootvoegen worden roosters of dergelijke aangebracht)
- Afwerking volgens kleur-, materiaal- en afwerkstaat

BRAND

- Draagvermogen/heid hoofdstraagconstructie cf. opgave constructeur
- Vluchtwegen, trappen en hellingbanen waarover een vluchtroute voert bezwijken niet binnen 30 min.
- Brandveiligheidsinstallaties cf. opgave adviseur
- Rookmelders conform NEN 2555
- trappenhuizen en gemeenschappelijke verkeersruimten waarover een vluchtweg voert, uitvoeren als (extra) beschermde vluchtroute cf. opgave adviseur

TRAPPENHUIZEN

- Wanden en plafonds moeten voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2
- Luchtverversing trapzenhuizen 0.5l/s/m² en lifsen 3.25l/s/m²

algemene noodverlichting vluchtwegen en liftsen conform NEN 1838
vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

VENTILATIE

- Positionering en capacitiet ventilatieroosters volgens tekeningen en berekeningen
- Waar nodig onderzijde van de deur vrij houden van vloer t.b.v. ventilatie
- Ventilatie meterkast volgens NEN 2768

wijziging J — Aanpassing afwerkingen tpv loggia's: tot 1200+vlp Cembrit Patina. Vanaf 1200+vlp Trotdraf kmf Lme. Kleuren cf. afwerkstaat. Lijst rondom gevelopeningen ook uitvoeren Cembrit Patina.

VOOR UITVOERING
door T.V. d.d. 03-12-2019

definitief

project: Blok S1 Strijp S Strijp S Eindhoven	projectnr: 1661D fase: UO	tekn.: UO105 datum: 26-11-2018	
opdrachtgever: Volker Wessels	schaal: 1:50 formaat: A0	wijziging: 03-12-2019 getekend: aw	
omschrijving: Plattegrond verdieping 5			

stationsplein 11 5611 LJ Eindhoven T 040.290 67 60 info@bureauEAU.nl www.bureauEAU.nl