


detail W3c  
1 : 20

detail W3c

---

1 : 20



inkassing B - schaal 1:20

Voor inkassingen / constructieve sparingsen  
is het RVT model  
"O-S1-INS-Ruimtebeslag.rvt"  
van Homij gebruikt dd. 25-01-2019.

# Renhooi

Basisgegevens constructie, tenzij anders op tekening vermeld

Alle maten in mm.

Peil: 18 900+ NAP

Brandwerendheidsklasse van hoofddraagconstructie: 120 min.

Alle maten in het werk te controleren.

Voorzietingen ten behoeve van prefabbeelden- en staalconstructie, volgens opgave leverancier.

De omschreven producten mogen worden vervoerd door gelijkwaardige producten van een andere leverancier.


Uitvoering sluitranden conform voorstel aannemer en ter beoordeling constructeur.

Bij betonconstructies alle bijkomende schakelen voorzien van een wellingslag.

Alle stalen onderdelen welke in aanraking komen met de buitenlucht thermisch verzinken.

— situ-beton

Beton:	Sterkteklasse situ-beton: betonwanden + kolommen/balken : C35/45 + C25/30
Milieuklasse	
- Voeren binnen	: XC1
- Betonwanden binnen	: XC1
- Betonwanden buiten	: XC3
- wanden en kolommen binnen	: XC1



Overzicht wandnummering

[illegible]