


## RENVOOI MATERIAAL / SYMBOLEN

- kalkzandsteen wand
- gevelmetselwerk
- (prefab) betonelementen
- Geisoleerde voorzetwand 100mm
- Gyproc GF 70 1.45.1
- Gyproc GF 100 1.75.1
- Gyproc voorzetwand 100mm v/v geperforeerde plaat
- Gyproc GF 100 75.2
- Gyproc GF 180 75-75.2 AA
- Gyproc GF 205 2.75-75.2 AA
- Gyproc GF 205 2.75-75 AA v/v geperforeerde plaat
- Gyproc GF 220 2.75-75.2 AA
- Gyproc GF 300 2.105-105.2 AA
- dak/wand/vloer isolatie RC =ligs rapport adviseur
- afschot 16mm m² — afschot dak (stroomrichting, minimaal 16 mm/m¹)
- Ytong wand G4
- Ytong wand G5
- hemelwater afvoer
- dak bevestiging veranker punten
- tegelpaden 500x500mm

## RENVOOI BRANDWEER SYMBOLEN

- WBDBO30 = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 30 min.
- WBDBO60 = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 60 min.
- WBDBO20 = weerstand tegen rookdoorslag 20 min.
- opening 30 min. WBDBO conform NEN 6068
- zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur 30 min. WBDBO conform NEN 6068
- zelfsluitende deur 60 min. WBDBO conform NEN 6068
- RM rookmelder

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT

- EPC maatregelen cf. opgave adviseur
- Technische installaties WIE cf. opgave adviseur
- Constructieve gegevens/berekeningen cf. opgave constructeur
- Constructieve detailtekeningen cf. opgave constructeur
- Nutsvoorzieningen i.o.m. nutsbedrijven
- vrije doorgang kozijnen minimaal 850x2300 mm
(mv.v. meterkasten en overige niet relevante kozijnen, tenzij anders aangegeven)
- Doorvalveiligi glas volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN 2608
- Beglazing volgens NEN 3569
- Vloerafscheiding bij een valhoogte onder de 13m minimaal 1000mm hoog, boven de 13m minimaal 1200mm hoog, bij een te openen raam minimaal 850mm hoog
- Ramen tot op de vloer dienen in kiepstand zodanig te worden begrensd dat er tot 700+v/p geen kindervoetje kan worden geplaatst (NEN 2767-3)
- Beweegbare constructieonderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie bereikbaar conform NEN 5087 uitvoeren met een minimale inbraakwerendheidsklasse 2 conform NEN 5096
- Aanlijnvoorzieningen aanbrengen op het dak conform richtlijnen
- Geluidwering en akoestiek conform opgave akoestisch adviseur
- Wering van vocht conform bouwbesluit afdeling 3.5
- Wateropname van wandafwerking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- Uitwendige scheidings constructie heeft geen openingen breder dan 10mm ter voorkomen van het binnendringen van ratten en muizen (bij open stootvoegen worden roosters of dergelijke aangebracht)
- Afwerking volgens kleur-, materiaal- en afwerkstaat

BRAND

- Brandweerendheid hoofddraagconstructie cf. opgave constructeur
- Vloeren, trappen en hellingbanen waarover een vluchtroute voert bezwijken niet binnen 30 min.
- Brandveiligheidsinstallaties cf. opgave adviseur
- Rookmelders conform NEN 2555
- trappenhuizen en gemeenschappelijke verkeersruimten waarover een vluchtweg voert, uitvoeren als (extra) beschermde vluchtroute cf. opgave adviseur

TRAPPENHUIZEN

- Wanden en plafonds moeten voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2
- Luchtverversing trappenhuizen 0.5ls/m² en liften 3.2ls/m²

algemene noodverlichting vluchtwegen en liften conform NEN 1838
vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

VENTILATIE

- Positioneering en capaciteit ventilatieroosters volgens tekeningen en berekeningen
- Waar nodig onderzijde van de deur vrij houden van vloer t.b.v. ventilatie
- Ventilatie meterkast volgens NEN 2768

wijziging J — Aanpassing afwerkingen tpv loggia's: tot 1200+v/p Cembrit Patina. Vanaf 1200+v/p Troldtekt Line. Kleuren cf. afwerkstaat. Lijst rondom gevelopeningen ook uitvoeren met Cembrit Patina.

**VOOR UITVOERING**
door T.V. d.d. 03-12-2019

definitief

| | | | |
|---|---|---|---|
| project: Blok S1 Strijp S | projectnr: 1661D | tekn: UO115 | |
| Strijp S Eindhoven | fase: UO | datum: 26-11-2018 | |
| opdrachtgever: Volker Wessels | schaal: 1:50 | wijziging: k | 03-12-2019 |
| | formaat: A0 | getekend: aw | |
| omschrijving: Plattegrond verdieping 15 | | | |

dommelstraat 11 5611 cj Eindhoven T 040 266 67 60 info@diederenEAU.nl www.bureauEAU.nl