



RENVOOI MATERIAAL / SYMBOLEN

- kalkzandsteen wand
- gevelmetselwerk
- (prefab) betonelementen
- Geïsoleerde voorzetwand 100mm
- Gyproc GF 70 1.45.1
- Gyproc GF 100 1.75.1
- Gyproc voorzetwand 100mm v/zv geperforeerde plaat
- Gyproc GF 100 75.2
- Gyproc GF 180 75-75.2 AA
- Gyproc GF 205 2.75-75.2 AA
- Gyproc GF 205 2.75-75 AA v/zv geperforeerde plaat
- Gyproc GF 220 2.75-75.2 AA
- Gyproc GF 300 2.105-105.2 AA
- dak/wand/vloer isolatie RC x/gs rapport adviseur
- afschot dak (stroomrichting, minimaal 16 mm/m[1])
- Ytong wand G4
- Ytong wand G5
- hemelwater afvoer
- dak beveiliging veranker punten
- tegelpaden 500x500mm

RENVOOI BRANDWEER SYMBOLEN

- WBDBO30 = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 30 min.
- WBDBO60 = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 60 min.
- WBDBO20 = weerstand tegen rookdoorslag 20 min.
- opening 30 min. WBDBO conform NEN 6068
- zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur 30 min. WBDBO conform NEN 6068
- zelfsluitende deur 60 min. WBDBO conform NEN 6068
- rookmelder

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT

- EPC maatregelen cf. opgave adviseur
- Technische installaties W/E cf. opgave adviseur
- Constructieve gegevens/berekeningen cf. opgave constructeur
- Nutsdoorvoeren conform opgave constructeur
- Rookwerende scheiding conform NEN 6068
- vrije doorgang kozijnen minimaal 850x2300 mm
(mvv. meterkasten en overige niet relevante kozijnen, tenzij anders aangegeven)
- Doorvalveilig glas volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN 2608
- Beglazing volgens NEN 3569
- Vloerafschieding bij een valhoogte onder de 13m minimaal 1000mm hoog, boven de 13m minimaal 1200mm hoog, bij een te openen raam minimaal 850mm hoog.
- Vloerafschieding bij een valhoogte van minimaal zodanig te worden begrensd dat er tot 700+vlg geen kindervoetje (50mm) kussen gegrabbelt kan worden
- Beweegbare constructiedonderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie bereikbaar conform NEN 5087 uitvoeren met een minimale inbraakwerendheidsklasse 2 conform NEN 5096
- Aansluitvoorzieningen aanbrengen op het dak conform richtlijnen
- Geluidwering en akoestiek conform opgave akoestisch adviseur
- Wering van vocht conform bouwbesluit afdeling 3.5
- Waterinname van wandafwerking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- Uitwendige scheidings constructie heeft geen openingen breder dan 10mm ter voorkomen van het binnendringen van kleine vogels, insekten, marterachtigen en rooiters of dergelijke aangelaten(ht)
- Afwerking volgens kleur-, materiaal- en afwerkstaat

BRAND

- Brandwerendheid hoofdtraagconstructie cf. opgave constructeur
- Vluwen, trappen en hellingbanen waarover een vluchtroute voert bezwijken niet binnen 30 min.
- Brandveiligheidsinstallaties cf. opgave adviseur
- Rookmelders conform NEN 2555
- Inpperhuizen en gemeenschappelijke verkeersruimten waarover een vluchtweg voert, uitvoeren als (extra) beschermde vluchtroute cf. opgave adviseur

TRAPPENHUIZEN

- Wanden en plafonds moeten voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2
- Luchtverversing trappenhuizen 0.5l/s/m² en liften 3.2l/s/m²

algemene noodverlichting vluchtwegen en liften conform NEN 1838
vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

VENTILATIE

- Positionering en capaciteit ventilatieroosters volgens tekeningen en berekeningen
- Waar nodig onderzijde van de deur vrij houden van vloer t.b.v. ventilatie
- Ventilatie meterkast volgens NEN 2768

VOOR UITVOERING

door T.V. d.d. 06-06-2019

Maatvoeringstekening stelkozijnen
Tweede verdieping
06-06-2019

definitief

project: Blok S1 Strijp S / Strijp S Eindhoven	projectnr: 1661D	fase: UO	tekenr: UO102
opdrachtgever: Volker Wessels	schaal: 1:50	formaat: A0	datum: 26-11-2018
omschrijving: Plattegrond verdieping 2			wijziging: 07-05-2019
			getekend: aw

Vormgebouw 11 5671 cj Eindhoven T.040.290 67 00 info@bureauEAU.nl www.bureauEAU.nl