


Getekend: variant A



Type	Leiding 1			Leiding 2			Leiding 3			Leiding 4			Leiding 5			Leiding 6			Aantal
	iso	b	o	iso	b	o	iso	b	o	iso	b	o	iso	b	o	iso	b	o	
A	54	25	9	54	25	9	54	25	9	54	25	9	35	25	9	15	25	9	8
B	54	25	9	54	25	9	54	25	9	54	25	9	28	25	9	15	25	9	12
C	42	25	9	42	25	9	54	25	9	54	25	9	28	25	9	15	25	9	8
D	42	25	9	42	25	9	54	25	9	54	25	9	22	25	9	15	25	9	2
E	42	25	9	42	25	9	42	25	9	42	25	9	22	25	9	15	25	9	6
F	35	25	9	35	25	9	42	25	9	42	25	9	22	25	9	15	25	9	8
G	35	25	9	35	25	9	35	25	9	35	25	9	22	25	9	15	25	9	4
H	28	25	9	28	25	9	35	25	9	35	25	9	22	25	9	15	25	9	6
I	22	25	9	22	25	9	35	25	9	35	25	9	22	25	9	15	25	9	2
J	35	25	9	35	25	9	42	25	9	42	25	9	35	25	9	-	-	-	4
K	35	25	9	35	25	9	35	25	9	35	25	9	28	25	9	-	-	-	7
L	28	25	9	28	25	9	35	25	9	35	25	9	28	25	9	-	-	-	2
M	22	25	9	22	25	9	28	25	9	28	25	9	28	25	9	-	-	-	2
N	35	25	9	35	25	9	42	25	9	42	25	9	22	25	9	22	25	9	1
O	35	25	9	35	25	9	42	25	9	42	25	9	22	25	9	-	-	-	6
P	35	25	9	35	25	9	35	25	9	35	25	9	22	25	9	-	-	-	8
Q	28	25	9	28	25	9	35	25	9	35	25	9	22	25	9	-	-	-	2
R	22	25	9	22	25	9	28	25	9	28	25	9	22	25	9	-	-	-	4
S	42	25	9	42	25	9	42	25	9	42	25	9	35	25	9	-	-	-	3
T	35	25	9	35	25	9	35	25	9	35	25	9	35	25	9	-	-	-	1
U	42	25	9	42	25	9	42	25	9	42	25	9	22	25	9	22	25	9	1
V	42	25	9	42	25	9	42	25	9	42	25	9	22	25	9	-	-	-	2
W	35	25	9	35	25	9	42	25	9	42	25	9	28	25	9	-	-	-	3
X	28	25	9	28	25	9	28	25	9	28	25	9	28	25	9	-	-	-	1
Y	28	25	9	28	25	9	35	25	9	35	25	9	22	25	9	-	-	-	1

iso b en o = isolatie boven en onder vloer
iso in = isolatie in vloer

104

STAM & DE KONING
VASTGOED EN BOUW

Dillenburgerstr. 25a
Bedrijfsnr. 7671
5652 AM Eindhoven

Postbus 7050
5605 JB Eindhoven

Tel 040 250 43 00
Fax 040 250 43 43

info@stamendekoning.nl
www.stamendekoning.nl

PROJECT

SDK Spoorzone S1

PROJECTNUMMER

00489

OMSCHRIJVING

Situatie 2 doorvoeren WKO leidingen

BLADNUMMER

DIC 02

SCHAAL 1:10

DATUM 24-09-2019

WIJZIGING

A -

B -


C -

D -

Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming van Stam + De Koning niet worden gereproduceerd, noch vernoemd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Niet brandbare leidingen door een vloer

Niet geïsoleerd of geïsoleerd met steenwol: ruimte leiding - sparing < 20 mm



- 1 **Vloer**
Massieve vloer ≥ 150 mm
- 2 **Sparing**
Sparing maximaal $\leq 300 \times 300$ mm
- 3 **Doorvoering**
Stalen leiding (RVS) $\leq \varnothing 219$ mm, wanddikte 1,0 t/m 14,2 mm
- 4 **Isolatie**
Steenwol isolatie $\lambda 80$ kg/m³, dikte 30 mm (LI - 1000 mm of CI)
- 5 **Brandwerende afwerking**
Multimastic SP, $\geq 10 \times 15$ mm (bxd)
- 6 **Rugvulling**
Steenwol rugvulling $\lambda 40$ kg/m³, diepte 20 mm



Brandwerend
Vanaf de onderzijde



Classificatie
 \leq EI 60-C/U



Download rapport
ETA 16/0565 / pagina 34



Download handleiding(en)
Multimastic SP