


<div>STAM ✖ DE KONING</div> <div>VASTGOED EN BOUW</div> <div><div>Dillenburgerstr. 25a Bedrijfsnr. 7871 5652 AM Eindhoven</div><div>Postbus 7050 5605 JB Eindhoven</div><div>Tel 040 250 43 00 Fax 040 250 43 43</div><div>Info@stamendekoning.nl www.stamendekoning.nl</div></div>	PROJECT				PROJECTNUMMER			
	SDK Spoorzone S1				00489			
	OMSCHRIJVING				BLADNUMMER			
	Situatie 5a DBL trappenhuis (S200)				DIC 05a			
	SCHAAL 1:5							
	DATUM 24-09-2019							
WIJZIGING	A	-	B	-	C	-	D	-
Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming van Stam + De Koning niet worden gereproduceerd, noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.								



STAM ✖ DE KONING
VASTGOED EN BOUW

Dillenburgerstr. 25a
Bedrijfsnr. 7871
5652 AM Eindhoven

Tel 040 250 43 00
Fax 040 250 43 43

Postbus 7050
5605 JB Eindhoven

info@stamendekoning.nl
www.stamendekoning.nl

PROJECT

SDK Spoorzone S1

PROJECTNUMMER

00489

OMSCHRIJVING

Situatie 5b DBL trappenhuis (S200)

BLADNUMMER

DIC 05b

SCHAAL 1:5

DATUM 24-09-2019

WIJZIGING


A -

B -

C -

D -

Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming van Stam + De Koning niet worden gereproduceerd, noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.



STAM ✖ DE KONING
VASTGOED EN BOUW

Dillenburgerstr. 25a
Bedrijfsnr. 7871
5652 AM Eindhoven

Tel 040 250 43 00
Fax 040 250 43 43

Postbus 7050
5605 JB Eindhoven

info@stamendekoning.nl
www.stamendekoning.nl

PROJECT

SDK Spoorzone S1

PROJECTNUMMER

00489

OMSCHRIJVING

Situatie 5c DBL trappenhuis (WBDBO 60)

BLADNUMMER

DIC 05c

SCHAAL 1:5

DATUM 24-09-2019

WIJZIGING

A -

B -


C -

D -

Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming van Stam + De Koning niet worden gereproduceerd, noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Niet brandbare leidingen door een wand

Niet geïsoleerd of geïsoleerd met steenwol: ruimte leiding - sparing > 20 mm



- 1 **Wand**
Lichte scheidingswand ≥ 100 mm
- 2 **Sparing**
Sparing maximaal $\leq 2400 \times 1200$ mm (bxh)
- 3 **Doorvoering**
Stalen leiding (RVS) $\leq \varnothing 219$ mm, wanddikte 1,0 t/m 14,2 mm
- 4 **Isolatie**
Steenwol isolatie à 80 kg/m^3 , dikte 30 mm (LI - 500 mm of CI)
- 5 **Brandwerende afwerking**
Multimastic C systeem, 2 x 50 mm Multimastic FB1 brandschotten voorzien van 1 mm brandwerende verf.



Brandwerend
Van beide zijden



Classificatie
 $\leq \text{EI } 90\text{-C/U}$



Download rapport
ETA 16/0563 / pagina 19



Download handleiding(en)
Multimastic C

Gecombineerde doorvoeringen zijn toegestaan in massieve wand- en vloerconstructies en lichte scheidingswanden. Doorvoeringen mogen bestaan uit elektrische, telecommunicatie en optische vezelkabels en elektriciteitsbuisjes als ook brandbare en onbrandbare leidingen.

Montagevoorschriften

Multimastic FB brandschot(ten) verlijmd aanbrengen met Multimastic SP vulpasta in de constructie. Multimastic C brandwerende verf aangebracht met een overlap ≥ 25 mm op de constructie en doorvoering(en) over een lengte van ten minste 50 mm voorzien van 0,3 mm droge laagdikte. Download [hier](#) onze [montagehandleiding](#).