

DEEL 1 | ALGEMENE UITLEG BIM | DEZELFDE TAAL SPREKEN


WAAROM BIM?

WAT IS BIM?

HOE DOEN WE DAT?

WAT KUNNEN WE MET BIM?

WAAROM BIM |




Data gedreven proces- & contractbeheersing

Effectief samenwerken en kennisdelen

Sturen op actuele en betrouwbare bouwinformatie





WAT IS BIM | BOUW INFORMATIE MANAGEMENT





WAT IS BIM | DE PRINCIPES VAN VIRTUEEL BOUWEN






VERZAMELING VAN OBJECTEN


OBJECTEN hebben een GEOMETRIE en EIGENSCHAPPEN



HOE DOEN WE DAT UNIFORM STAPPENPLAN








HOE DOEN WE DAT | ONTWERP-, ENGINEERING CYCLUS

De klant maakt onderdeel uit van het team.

Duidelijke fase afronding:


- -Ontwerp op orde VOOR start engineering!
- -Engineering op orde VOOR start productie!



"Virtueel (op)afleveren"


ledereen is en blijft zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen product.

Er worden niet enkel modellen geleverd, ook andere informatie bronnen (rapporten, berekeningen en ja ook nog tekeningen).





HOE DOEN WE DAT | ONTWERP VS ENGINEERING VS REALISATIE











OA LEV

HOE DOEN WE DAT | UITGANGSPUNTEN → MODELLEREN&COÖRDINEREN → 2D/3D (IEDERE FASE)







UITGANGSPUNTEN / PVE




MODELLEREN & COÖRDINEREN



EXTRAHEREN (2D/3D) & ANNOTEREN











DEEL 2 | STAPPENPLAN | AFSPRAKEN MAKEN

STAPPENPLAN

- 1 ANALYSE, PROJECT TOELICHTING
- 2 HOE, WIE, WANNEER & WAARMEE
- 3 WAT
- **4 AAN DE SLAG**
- **5 OUTPUT**

STAPPENPLAN | UNIFORME PROJECTAANPAK





PROJECTGEGEVENS |

FASE




Bouwveld S1, Eindhoven

TYPE/SOORT **Appartementencomplex**

LOCATIE / OMGEVING Strijp-S Spoorzone fase 2


Ontwerp; Uitwerking van BA naar UO



< vastleggen output, welke informatie leveren we per fase >

PROJECTGEGEVENS | PROJECTLOCATIE





Gegevens

Adres : Philitelaan 65, Eindhoven

GPS : ?

Kadastraal:







BETROKKENEN | PROJECTPARTNERS



KLANT : Reggeborgh Groep BV

ONTWIKKELING : Spoorzone BV

GEDELEGEERD ONTWIKKAAR: SDK Vastgoed BV

ARCHITECT : Diederendirrix Architectuur & Stedenbouw

CONSTRUCTEUR : Adviesbureau Tielemans B.V.

INSTALLATEUR (ADV) : HOMIJ Technische Installaties BV

BWK AANNEMER : Stam + De Koning Bouw by

ADVISEUR : Peutz

WKO installatie opdrachtgever: Park Strijp Energy



KLANTWAARDE | TOELICHTING ONTWIKKELAAR

- Analyses 17 de	Thereases := Samerases	- Information	Marchet III British
1		1=1	TI
/=/		I = I	


WAT VINDT ONTWIKKELA	AAR BELANGRIJK
KWALITEIT / DUURZAAMHEID	Kwaliteit conform/ iets hoger dan Blok 59. EPC = 0,4
OMGEVING / MILIEU	
GELD	Aantal GO minimaal gehandhaafd.
COMMUNICATIE	
ORGANISATIE	
VEILIGHEID	
INFORMATIE	Reggeborgh gedurende BIM traject meenemen en keuzes afstemmen. Voorstel S+DK volgt.
TIJD	





ONTWERP | TOELICHTING ARCHITECT

PROGRAMMA BOUWOBJECT	
LOCATIE	Strijp-S
PROJECT TYPE	Appartementengebouw
BOUWLAGEN	17
ARCHITECTUUR WAT IS ECHT BELANGRIJK	Kwaliteit gevel; betonkwaliteit, kleur toleranties, bevestiging en detaillering. Lekstrepen voorkomen.
BIJZONDERHEDEN	
Communicatie	Bij gebrek aan tekenwerk en onvoldoende detailniveau waren bij Blok 59 een aantal onderdelen lastig te controleren (kozijnblad, hekwerken etc.).



Impressie Philitelaan









ONTWERP | TOELICHTING CONSTRUCTEUR

- Andrews	iii depresson iii i		turnate iii t vering taraken	desire	Priest :
		-\	-	11	
) =	-	=		
	/ = /			=/	


CONSTRUCTIEF ON	WERP
BOUWSYSTEEM	In het werk gestorte wanden + breedplaatvloeren. Plaatselijk kolommen en prefab penanten.
RISICO'S	Controle gemeente duurt lang. Voorstel 6 weken voor stort indienen ipv 3 weken.
KNOOPPUNTEN	Overgang kolommen via balken naar wanden. Veel wapening.
BIJZONDERHEDEN	Meeste wanden 225 mm dik. Afstemming wapening op wcd's.

Partijen zelf laten toelichten; (eventueel pdf/model) vooraf toesturen ter invulling




ONTWERP | TOELICHTING INSTALLATEUR (ADVISEUR)

INSTALLATIECONCEPT	
WARMTEOPWEKKING	WKO, vloerverwarming.
VENTILATIE	Systeem C: Natuurlijke toevoer via gevel, mechanische afvoer.
NUTSTRACÉ	Invoer via technische ruimte op begane grond. Vanaf daar via kabelgoot in gang begane grond naar schachten. Concept is afgestemd met nutspartijen, nader detailoverleg dient nog plaats te vinden.
Electra in appartementen	Conform Blok 59.
Verlichting algemene ruimtes	LED strips in gangwand. Voorstel om proefopstelling te maken.
W-installatie	Sanitair levering + montage door van Rijn Products.
Bijzonderheden	Mantelbuizen onder gebouw S1 door t.b.v. Bouwveld S2.
Bijzonderheden	Bij voorkeur 1 apparaat voor regelapparatuur; intercom, thermostaat, CO2 sensor.





AMBITIE AANNEMER | BIM TOEPASSINGEN









Voorkeur HOMIJ: Spaces modelleren door architect. Specificaties op te geven door HOMIJ



PROCES | WORKFLOW










Aspectmodel
Stramienen en levels
Incl. nulpuntobject

Tielemans heeft stramienen en levels in model opgenomen. Dit is leidend.


Deze workflow geldt voor elke afgesproken batch








Installaties aspectmodellen





PROCES | MODELLEREN TOT OKE DAN 2D









PROCES | UITGANGSPUNTEN VOOR START MODELLEREN




UITGANGSPUNTEN



PRINCIPEDETAILS



HOOGTESCHETS



- Bouwaanvraag set
- Aanvullingen?



GOEDE UITGANGSPUNTEN VOORKOMT REWORK.



TOOLS | WIE WAT WAARMEE





Discipline Partij	Projectleider	BIM- coordinator	BIM- modelleur	Software	Aspect- modellen
Architect	Timo	André	André	ArchiCAD 21	Bouwkundig (BWK)
Bouwplaats			Joost	SketchUp	Aannemer (AAN)
Aannemer	Remco	Bim: Joost / Niek Inhoudelijk: Remco/ Joost	n.v.t.	Solibri	coördinatie
Constructeur	Rinus	Ron	Ron	Revit 2018	Constructief (CON)
Installateur (adv)	Maikel van de Tillaart	Maikel van de Tillaart	Ed (W), Franklin (E)	? Heeft HOMIJ 2018 ?	Installatie (INST) w/e?

Bij upgraden, eerst overleggen



PLANNING | MILESTONES GO-NO/GO??






PLANNING B	OUV	VVE	ELD	S2					Bouv	WV	akan	tie																				K	erst				
	Me	i		Ju	ni			Jul	li			Au	gust	tus		S	epte	emb	er		0	ktol	er		Ν	love	nbe	er		ece	mbe	er		J	anua	ari	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29 :	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	2 1	2	3	4	5
Diederendirrix	BK-O	ĺ	Star	t mo	odell	ere	n	6					7	8	9	10) 11	. 12	13	14	1																
S+DK	вк-о																			Во	uwv	oorl	oere	idin	g 8 v	veke	n	Star	t bo	ouw							
HOMIJ	вк-о			Star	t mo	del	lere	n																													
TIELEMANS	BK-O		Star	Star	t mo	del	lere	n																													
PEUTZ		i																																			
SDK																																					
Bouwrijp terrein																	##																				
Model + tekeningen gereed		I																																			
Voorkeur 1e paal																																					
Joost verlof																																					

EW: Sloop wordt afgestemd op start bouw begin oktober. Vanaf week 26.

HOEVEEL TIJD NODIG VOOR 2D OUTPUT VANUIT DEFINITIEF MODEL??



PLANNING | WEEKSTRUCTUUR | CYCLUS





WEKELIJKSE CYCLUS

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
OCHTEND	MODELCHECK	CE/CD SESSIE	MODELLEREN	MODELLEREN	MODELLEREN
MIDDAG	MODELCHECK	MODELLEREN	MODELLEREN	MODELLEREN	UPLOADEN MODELLEN

Ron: bij voorkeur 1 dag voor BIM sessie in keet.

MvdT: aansturing modelleurs door werkvoorbereider. BIM sessie door MvdT. Voorstel HOMIJ om de 2 weken laten uploaden. Wel bij BIM sessie aanwezig.

Dinsdag na CE/CD sessie samen in keet verder.

Actie: allen Actie: aannemer Actie: alle genodigde Actie: allen

LET OP: ALTIJD DE LAATSTE ACTUELE VERSIE UPLOADEN! NA HET UPLOADEN GEWOON DOOR WERKEN AAN HET MODEL



PLANNING | KLEINE BATCHES (VOORKOMT REWORK)



1^E BATCH DE OFFICE: 1^e VERDIEPING Volledig uitwerken door BWK/CON/INSTs



Bouwveld S1

Wk 23 1e batch = type A2; tussen C en D, tussen 1 en 2 op verd 1.

Wk xx 2^e batch = verd 1

Wk xx 3^e batch = begane grond

Wk xx 4^e batch = verd 7 + 8

Wk xx 5^e batch = verd 15 + 16

Wk xx 6^e batch = prefab betonnen gevel

Wk xx 7^e batch = hele gebouw

Installateur gaat mee met batches wat betreft ruimtereservering. Uitwerken conform eigen volgorde. Voorrang geven aan HWA's en voorlopige sparingen. Definitieve sparingsopgave z.s.m.



COMMUNICATIE | DATA MANAGEMENT SYSTEEM



Trimble Connect

Leg vast hoe je omgaat met notificeren

Data Management Systeem



BIM OBJECTEN | UNIFORME SPARINGSOPGAVE

Voorbeeldsituatie: Leiding clasht met wand. Installateur modelleert sparingsobject inclusief de benodigde spelingen.






Sparing wordt verwerkt in modellen op de afgestemde positie.









(Hoofd) constructeur controleert sparingen en geeft opmerkingen of goedkeuring (dmv BCF).


Bepaal welke sparingen je in de ontwerpfase al meeneemt.




Sparingen worden als los aspectmodel door installateur geëxporteerd.




BIM OBJECTEN | OBJECT GEOMETRIE EN EIGENSCHAPPEN
























CONSISTENTE INFORMATIE

INRFORMATIERIJKHEID VAN HET MODEL

Project specifiek gaan wij hier apart met de modelleurs dieper op in.




BIM OBJECTEN | INFORMATIE LEVERINGSSPECIFICATIE


3.1 BESTANDSNAAM

 Zorg altijd voor een uniforme en consistente benaming van (aspect) modellen binnen het project.

voorbeeld:

<Bouwwerk>_<Discipline>_<Onderdeel>





2, 3 of 4 letterige ProjectID → S1
Structuurdocument wordt verstrekt bij de afspraken
Voorbeeld:

O-S1-CON-Constructie.ifc

O-S1-BWK-Bouwkundig.ifc

CONSISTENTE INFORMATIE


INFORMATIERIJKHEID VAN HET MODEL





MODELLEREN | NULPUNT AFSPRAAK





NULPUNT 0.

0. afstemmen. Fysiek 0.-Object positioneren op 0.0.0 en mee-exporteren snijpunt stramien A/1 per bouwdeel cf schema over de x-as en over de y-as uit 0.0.0-punt

NULPUNT	Stramien K-D/1								
N/S = 0,0	10.000mm								
E/W = 0,0	10.000mm								
Elevation = 0,0	PEIL = 0 = BK afgewerkt BGvloer =18.90 +NAP								
Angle to true N=0,0	GEEN hoekverdraaiing!								
BOUWWERK LIGT TEN ALLEN TIJDE IN HET 1 ^E KWADRANT									



We maken voor S1 geen BASIS GRID MODEL

VOORZIEN VAN 0-PUNT, LEVELS EN STRAMIENEN. Dit zit in het model van de constructeur verwerkt.




MODELLEREN | VERDIEPINGEN / BUILDING STORIES



3.3 BOUWLAAGINDELING EN -NAAMGEVING

- Alleen bouwlagen benoemen als ifcBuildingStorey-Name.
- Alle objecten toekennen aan de juiste bouwlaag.
- Zorg er binnen een project voor dat alle partijen exact dezelfde consistente naamgeving aanhouden, numeriek te sorteren met een tekstuele omschrijving.

voorbeeld 1: 00 begane grond voorbeeld 2: 01 eerste verdieping



Basisafspraak:

-1 fundering

00 begane grond

01 eerste verdieping

02 tweede verdieping Etc.

Vloerpeil is bovenkant afgewerkte vloer

Geen hulplevels mee exporteren naar IFC

Objecten zijn gerelateerd aan de goede verdieping.



Track & Trace Pilot Logistiek | Prefab gevel elementen





4D Planning | Spoorzone fase 2 / Per bouwveld / Per verdieping



4D Planning try-out Spoorzone fase 2. Planning wordt gekoppeld aan GUID.

https://www.yammer.com/volkerwessels.com/#/files/1282210 34




KWALITEITSTOETS | WAT TOETSEN WIJ



TOETSEN OP:

- MODELSTRUCTUUR (ILS, eenieder toets zijn eigen model alvorens het te delen!)
- ONDERLINGE SAMENHANG (toetsen van de verschillende aspectmodellen met elkaar)
- VISUELE CONTROLE (80% van je controle, Bouwkundig correct, Cf PVE, Bestek & regelgeving?)
- AUTOMATISCHE CONTROLE (Duplicaten / intersecties / back-up Visuele)








INTEGRAAL AFSTEMMEN | CLASH-/COORDINATIESESSIE



OPMERKINGEN BESPREKEN/OPLOSSEN/ TOEWIJZEN/REACTIES BORGEN












OUTPUT | VOORBEELDTEKENINGEN VASTSTELLEN





Wat moet op tekenwerk komen? voor uitwerken afspraken maken







OUTPUT | AFSPRAKEN-, AKTIELIJST

AFSPRAKEN:

Ontwikkelaar:

- Afstemmen met Park Strijp Energy wie wat modelleert en uitgangspunten vaststellen.

Constructeur:

- Building story omzetten naar bovenkant afgewerkte vloer.

Architect:

- Overzicht met verbeterpunten m.b.t. controle werktekeningen en productietekeningen leveranciers.
- Spaces modelleren.
- K&M appartementen maken.

Installateur

- Spaces modelleren door architect. Specificaties op te geven door HOMIJ.
- Bevestigen dat ruimtereservering schachten en installaties appartementen 100% correct is.
- HWA uitzoeken. Gehele traject; tpv loggia, in schacht en verslepen op/onder begane grond.
- Sparingen zo vroeg mogelijk aangeven.

Stam + De Koning Bouw by

- Voorstel maken hoe we Reggeborgh mee willen nemen in BIM traject.
- Terugkoppeling vragen bij uitvoeringsteam Blok 59 welke onderdelen verbeterd kunnen worden m.b.t. controle werktekeningen.
- Plan van aanpak montage beton uitwerken. Leverancier bevestigingen + Westo hierbij betrekken.
- Voorbereidingsplanning afstemmen op bouwplanning, inkoopplanning toevoegen.
- K&M appartementen maken en goed laten keuren door architect en ontwikkelaar.
- Op tekenening materialisatie binnenwanden etc. aangeven.
- Stelruimte opgeven bij sparingen in betonwanden. Beide zijden 1cm? Nokhoogte bij kanaalplaatvloer?
- Peilmaat doorgeven in slide 34.
- Afspraken BIM overleg inplannen.






SAMENWERKAFSPRAKEN | HULPDOCUMENTEN







Samen SlimmerBouwen

Specificatie

PRAKTISCHE ZAKEN |



AANMELDINGEN VOOR Trimble Connect

Mailadressen graag naar jdemeijer@stamendekoning.nl

