## <u>Uitgangspunten</u>

- windgebied : 3

- gebouwhoogte : 56 meter - omgeving : onbebouwd

## **Profielserie**

Kozijnen : Reynears SL38 Kozijnen : Reynears CS77

## **Oppervlaktebehandeling**

Gemoffeld Reynears 46 7T03, volgens Qualicoat norm. laagdikte 60 micron 1-laags glansgraad ca. 70%. binnen- en buitenzijde dezelfde kleur. Kleur opgave bij de merken

## **Beglazing**

Blank isolatie glas, U= 1,10 W/m<sup>2</sup>K, LTA= ca. 80% en ZTA= ca. 60% LV= letselveilig, DV= doorvalveilig

GL50: 6-15-5 (26mm)

GL54: 44.2-15-44.2 (33mm) LV

### Diversen

- deurbeslag + toebehoren blank geanodiseerd
- kitvoeg binnenzijde kozijnen (levering VPG) is zichtwerk
- exlusief alle overige afwerkingen aan de binnen- en buitenzijde

## Hang- en sluitwerk

zie aanzicht

# **VOOR UITVOERING**



door T.V. d.d. 16-12-2019



tel.nr: 073-511 94 72

www.vpgalu.nl info@vpgalu.nl

Adres: Touwslager 38- 5253 RK Nieuwkuijk

**\*** = exclusief levering en montage door VPG

OPMERKINGEN	DATUM
gesplitst van het totaal i.v.m. HOLD	19-11-2019
aangepast voor definitief 2	09-12-2019
aangepast voor definitief 3	16-12-2019
4	d
5	e


OPDRACHTGEVER : opdrachtgever

PROJECT : Bouwveld S1 Strijp-S

WERKADRES : Philitelaan 65 5617AL Eindhoven ONDERDEEL : Renvooi

GETEKEND: R.Hf
DATUM: 04-09-2019
SCHAAL: - (formaat A3)

**DEFINITIEF** 



1x AL22 Reynaers SL38

Kozijn binnen : 46 7T03 : 46 7T03 Deur bij 90° openstand enkel doorloopmaat 889 x 2300 voldoet aan het bouwbesluit

#### Opmerking:

- plaatwerk zijkant is meerwerk
- perforatie nader op te geven

Enkele draaideur (inbraakwerend) naar buiten voorzien van:

- 3 3-delige paumelle scharnieren EV1
- 1 loopslot (nachtschoot vergrendeld)
- 1 knop op langschild buiten, **ZONDER** PC, RVS

1 kruk op langschild binnen, ZONDER PC, RVS
1 dranger TS98 EV1 met glijarm
Electrische sluitplaat levering derden, plaatsen door VPG (overleg over type en aansluiting)



tel.nr: 073-511 94 72 www.vpgalu.nl info@vpgalu.nl Adres: Touwslager 38- 5253 RK Nieuwkuijk

**DEFINITIEF** 

**\*** = exclusief levering en montage door VPG

•	
OPMERKINGEN	DATUM
gesplitst van het totaal i.v.m. HOLD	19-11-2019
aangepast voor definitief 2	09-12-2019
aangepast voor definitief 3	16-12-2019
4	d
5	е

OPDRACHTGEVER : opdrachtgever

PROJECT

: Bouwveld S1 Strijp—S : Philitelaan 65 5617AL Eindhoven WERKADRES ONDERDEEL : Kozijn aanzichten AL22

WERK NR. | BLAD NR. | A 50 GETEKEND : R.Hf : 04-09-2019 : 1:40 (formaat A3) DATUM SCHAAL

