

- hulpwapening : hrsp. 4*10 bij alle prefab kolommen (zie principe op detail U2-05) van de hoofdconstructeur

voor details en extra wapening zie tekening van de constructeur U-0201

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorverbinding in de betonstegenbouw: voor constructies die aan de vloer hangen of erop afleuren dient door de verantwoordelijke van de doorbetonfiliërische constructie te worden berekend en uitgetekend.
Voor constructies die aan de vloer hangen of erop afleuren dient de vloer te worden voorzien van hoekstaven, hart-op-hart afstanden, bugvorm, lengte, meeloverlang en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de stoorstekening worden verwerkt, for controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.
Eventueel invoegkorrelen of verstekte wapening blijft voor verantwoording van derden.
Voor verdere bekisting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Spanningen dienen te worden ingetekend volgens onze richtlijnen en onze standaardtekeningen.
Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Verwerken van spanningen:
Bij het verwerken van de aangeleverde spanningen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat de spanningen aangepast moeten worden op de bouwplaats.
Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij spanningen ten behoeve van elektrotechnische gaten (overlog) te doen.
Bij aanpassingen van enkele spanningen (at overlog mosten worden gegiepgd) ontstaat dan een constructief en productietechnisch verantwoorde oplossing te komen.

Handleiding voor het intekenen van spanningen:

- Alle spanningen aangeven tot 1 tegoldhijnmvl.
- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien spanningen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.
- Standaard spanningen: (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorcoreren van leidingen kunnen standaard gaatjesbox blokjes worden aangebracht in de matten:

B1 100x80; 150x80; 200x80; 300x80; 150x150; 200x200; 250x250 mm.

Standaard open spanningen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de matten:

B 100x100; 150x150; 200x200 mm.
C1 120; 140 - 180 - 200 en 250 mm.
D1 Elektrasoken HAF C8085-16/19: standaard 10 stuks matten van 16/19 mm (breedplatdikte van 50 mm t/m 60 mm).
D2 Elektrasoken HAF C10085-16/19: standaard 10 stuks matten van 16/19 mm (breedplatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overlog !!!

E1 BTonics (type XL H 185), **E2** BETLEDVIE, **E3** BETLEDGE, **E4** BETLEDGE
M Installtrack MX-spanringen (20127 mm en 27/33 mm), **S** Contisaafs

Zeeg
Algemeen gesteld:
De breedplaten dienen door middel van de montagesteunen (zie detail U2-05A) ondersteund te zijn. Dit geldt voor de gehele vloer.
Bij het afstorten van de vloer is de voorgeschreven vloerdikte ter plaatse van deze zeeg maatgevend (zie vloer met de zeeg mee storten).
Bovendien dient er rekening gehouden te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloer waarop wordt afgestempeld.

zeeg in vloer

LET OP:
ALLE GEESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

Controle op leidingverloop
De optechtingswar dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de spanningen van de installatieuro ingetekend op dein tegoiler" van Geelen Beton bijhg"* digitaal aan te leveren.
De optechtingswar dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet volstaat aan de richtlijnen.
Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat ze op deze plaatsen dient te gebeuren.
Indien er geen leidingverloop of aanschuitgebieden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.
Geelen Beton voert een globale controle uit op het gehaal en is niet verantwoordelijk voor door haar niet ondervonde problemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIEGIGER VRIJHOUDEN !!!!!

Extra controles en controles achteraf kunnen enkel in overleg met en op goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de kosten van eerdere gebaan. Eventueele ontstanden kosten/schade door overlog/ontstoring in het nieuw aangebrachte overlog zullen bolten de klaten, de aansprakelijkheid van Geelen Beton en kunnen enkel in overleg met en op goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

- **gaatjesvolg overlogs van standaard inleidgaten :**
- **Ze kunnen niet worden aangebracht op de kopse kanten van de kopse contrete kanteragen**
- ---- ---- ---