





— NOOL. —	
Montage vloerverwarmingsleiding DE DT 16v2 mm	gamontaard on aan tackarn

Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een tackerplaat van

de aannemer.

Verlegstanden: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
 Reparatie- en verbindingskoppelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de

vloerverwarmingsleiding.

Sparingen moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn.
Wanden, sparingen, vrij te houden zone's en exacte verdelerposities dienen door de aannemer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezet op de vloer.

Wijziging	Datum	Getekend door	Omschrijving		
	17-06-2019	WJ	Eerste ontwerp		
Α	17-09-2019	WJ	DEFINITIEF		
В	29-05-2020	RKU	REVISIE		
	1				
	1				
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
	1	<u> </u>	1		
	<u> </u>	<u> </u>	1		
	<u> </u>	<u> </u>			
	<u>'</u> 	<u>' </u>	<u>'</u> 		
				Datum	Wijziging
Strijp S Eindhoven					
			17-09-2019	29-05-202	
				Formaat	Schaal
Omschrijving	nschrijving			A0	1:50
yloony	vloerverwarming S1 10e verdieping		ening	Status	Getekend

Thermal Comfort Systems B.V. | Projectnummer 8090 AC Wezep t: 038 375 97 11 f: 038 375 92 11 info@thermalcomfortsystems.nl www.thermalcomfortsystems.nl

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend, eventuele maatvoering controleren op de bouw

8190-057-VLV-S1-10