


principe detail trekband wapening t.p.v. wanden



Principe A - hoekstaal ankers

1:20

```
Voor details zie tekening U-0201.
  Opvang prefab gevel elementen volgens berekening/tekening leverancier.
 Voor sparingen installateur in breedplaatvloer, zie tekening installateur/leverancier breedplaatvloer
  Voor sparingen installateur, door in situ betonwanden-/ betonbalken zie wandaanzichten
                                            Basisgegevens constructie, tenzij anders op tekening vermeld.
  Alle maten in mm.
Peil: 18 900+NAP
  Brandwerendheidseis van hoofddraagconstructie: 120 min.
  Alle maten in het werk te controleren.
  Voorzieningen ten behoeve van prefabbeton- en staalconstructie, volgens opgave leverancier.
  De omschreven producten mogen worden vervangen door gelijkwaardige producten van een andere leverancier.
  Uitvoering stortnaden conform voorstel aannemer en ter beoordeling constructeur.
  Bij betonconstructies alle blijvend zichtbare hoeken voorzien van een vellingkant.
  Ter plaatse van de oplegging van prefabbeton platen en balken oplegrubber volgens opgave van de leverancier toepassen.
  Oplegrubbers dienen altijd aan 1 zijde aan de constructie te zijn verlijmd.
  Alle stalen onderdelen welke in aanraking komen met de buitenlucht thermisch verzinken.
  Bij sparingen in het binnenmetselwerk, vuilwerklateien volgens leverancier toepassen.
 In het gevelmetselwerk lateien volgens opgave leverancier toepassen.
 In rekening te brengen lijnlasten (kN/m') voor niet-dragende wanden - Beschrijving bouwdelen vrije hoogte 3,00m'
                                dikte [mm] 70 100 150 dikte [mm] 70 100 140 dikte [mm] 70 100 120 150
  Gibo (normaal) nvt 3,60 Gasbeton (G4/600) nvt 3,24 4,26 PorisoStuc 4,35 5,70 7,50 Kalkzandsteen 5,09 6,75 7,86 9,53
                                                         PorisoDeco 3,15 4,50 6,30
  Gibo (zwaar) 3,72 4,80
  • 1,20 kN/m aanhouden voor lichte scheidingswanden vlgs. NEN6702:2001 art. 7.1.3.2

    Alle niet-dragende wanden volgens tekening architect

In niet-dragende wanden boven deuren en ramen lateien aanbrengen, afmeting volgens opgave van de leverancier
Alle niet-dragende wanden aan bovenzijde los houden van de vloer en voorzien van veerankers, aantal en zwaarte volgens opgave leverancier

                                                                           volgens NEN-EN 1996-1-1
    xxx - constructie boven de vloer
   √ yyy ← constructie onder de vloer
   betonlatei, balk (aangegeven op plattegrond)
  situ-beton
   prefab beton
  richting overspanning
  versterkte strook
               Sterkteklasse situ-beton: Betonwanden zie aanduiding bij wand
               Sterkteklasse prefab-beton ≥45/55
                 Breedplaatvloeren: C25/30: 2e t/m 17e verdiepingsvloer
     Betonwanden buiten
     wanden en kolommen binnen
                                                                            volgens NEN-EN 1996-1-1
     Kalkzandsteen 20,0/12,0 N/mm² (CS20/CS12) gelijmd
               Sterkteklasse C 18
  D 11-02-2019 Natte knoop
  C 14-01-2019 sparingen mk toegevoegd
  B 02-01-2019 principe detail wap. tussen wand en vloer
  A 19-12-2018 status definitief na controle
  datum wijziging betreft
                                                                                          get. gecontr. goedgekeur
                                                                                             projectverantwoordelijke
                                                                                           R. van Helvoirt
Bouwveld S1 Strijp S
te Eindhoven
                                                                                            W. Francken
6e verdiepingsvloer
Stam + De Koning Vastgoed en Bouw by
Diederen Dirrix
                                              door T.V. d.d. 13-02-2019
```

www.tielemans.nl projectnummer MM16169

Tel: (040) 281 44 55 U-0600