

- hulpwapening : hrsp. 4*10 bij alle prefab kolommen (zie principe op detail U2-05) van de hoofdconstructeur

voor details en extra wapening zie tekening van de constructeur U-0201

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorverbinding in de breedplaatvloer: voor constructies die aan de vloer hangen of erop afleuren dient door de verantwoordelijke van de doorlopende constructie te worden berekend en uitgetekend.
Voorbeelden van constructies die aan de vloer hangen of erop afleuren: balkonplaten, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, meeloverlap en details. Deze gegevens kunnen U overlig met Geelen Beton op de stortentekening worden verwerkt, for controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.
Eventueel invoegstroken of verstekte wapening blijft voor verantwoordning van derden.
Voor verdere bekleding zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Spanningen dienen te worden ingetekend volgens onze richtlijnen en onze standaardtekeningen.
Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Verwerken van spanningen
Bij het verwerken van de aangeleverde spanningen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat de aangeleverde spanningen aangepast dienen te worden door U.
Geelen Beton behoudt zich het recht voor om dit bij spanningen ten behoeve van elektriciteitsgoten zonder overleg te doen.
Bij aanpassingen van andere spanningen dat overleg moeten worden gegevegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde oplossing te komen.

Handleiding voor het inteekenen van spanningen:

- Alle spanningen aangeven op 1 tegelingvorm!
- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, Indien spanringen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.
- Standaard spanningen: (afwijkende maten zijn niet mogelijk.)

Voor het doorvoeren van leidingen kunnen standaard gaatjes/ bolgjes worden aangebracht in de matten:

U: 100x80; 150x80; 200x80; 300x80; 150x100; 200x200; 250x200 mm.

Standaard open spanningen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de matten:

R: 100x100; 150x150; 200x200 mm.
CR: 120 ; 140 ; 160 ; 200 en 250 mm.
E: Elektrodozen HAT C90/R-16/19 standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 60 mm).
E: Elektrodozen HAT C90/R-16/19 standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overlig !!!

BT: BETonna (type XL H 180), **BTE:** BETLEIDE, **BTL:** BETLEDGE, **BTLE:** BETLEDGE
M: Ondertrukbuis M/V-aansluiten (2*127 mm en 2*152 mm), **B:** Combisafe

Zeug
Algemeen gebruik:
De breedplaten dienen door middel van de montagebuiten tussen de ondersteuningen een zeeg te krijgen van 1/400 van de overspanning
Bij het aanbrengen van de zeeg dient de breedplaatvloer aan de randen van de vloer een zeeg van 10 mm te krijgen.
Bij het afdanken van de vloer is de voorgeschreven vloerdikte ter plaatse van deze zeeg maatgevend (de vloer met de zeeg mee storten).
Bovendien dient er rekening gehouden te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloer waarop wordt afgestempeld.

zeeg in vloer

LET OP:
ALLE GESTEPTIPELDE WANDEN in de plattegronden ZUN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING AAN TE SLUTEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl















richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

Controle op leidingverloop
De optschrijfgeve dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de spanningen van de installatieuro ingetekend op dein regisiet" van Geelen Beton bijhg"* digitaal aan te leveren.
De optschrijfgeve dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet vastiiet aan de richtlijnen.
Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.
Indien er geen leidingverloop of aanvulingstekeiden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.
Geelen Beton voert een globale controle uit op het gehaal en is niet verantwoordelijk voor door haar niet ondertekende prototeemstudies.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIEGIGER VRIJHOUDEN !!!!!

Extra controles en controle achteraf kunnen enkel in overleg met en op goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de kosten van eerlen gedaan. Eventueel ook en beschadiging door gebruiker is het aan aangebrachte controle volgens bullen 1t/ 4dm. Ik aakkerd ik ie de aanwezigheidsgrond van Geelen Beton en kunnen enkel in overleg met en op goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

- ononderbroken lijn: **voorkeur leidingen**
- onderbroken lijn: **alternatief leidingverloop** (alleen toegestaan in de kaders controle toevoegen)
- **voorkeur leidingen** (volgens eigene tekeiaart)
- **alternatief leidingen** (volgens gestipte hoeke 1 t.i. leidingen)
- Vides in plaat
- breedplaatelementen


TRALIEGIER
TRALIEGIER
TRALIEGIER