

- hulpwapening : hrsp. 4*10 bij alle prefab kolommen (zie principe op detail U2-05) van de hoofdconstructeur

Let op gelijk bij alle spaningen opvangen wand is vlgs derden

voor details en extra wapening zie tekening van de constructeur U-0201

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of doorverbinding in de betonstraatmaten voor constructies die aan de vloer hangen of erop afkeuren dient door de verantwoordelijke van de doelstoffelijke constructie te worden berekend en uitgetekend.
Voor de wapening van de betonstraatmaten dient rekening te worden gehouden met: Hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, meetvoering en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de stoorstekening worden verwerkt, for controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.
Eventueel overgebonden of verlengde wapening blijft voor verantwoording van derden.
Voor verdere bekisting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Spaningen dienen te worden ingekleurd volgens onze richtlijnen en onze standaardafmetingen.
Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Verwerken van spaningen
B) het verwerken van de aangeleverde spaningen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat de betreffende spaningen aangepast dienen te worden aangeleverd.
Geelen Beton berhoudt zich het recht voor om dit bij spaningen ten behoeve van elektrotechnisch gebonden overleg te doen.
B) aanpassingen van andere spaningen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde oplossing te komen.

Handleiding voor het inlekenen van spaningen:

- Alle spaningen aangeven op 1 kopiëlbladgrond
- Alle maatvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien spaningen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.
- Standaard spaningen (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorvoeren van bedrijven kunnen standaard gedeelte's blokjes worden aangetekend in de maten:

▯ 100x100; 150x150; 200x200 mm.

Standaard open spaningen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de maten:

▭ 100x100; 150x150; 200x200 mm.
▭ 120 ; 140 ; 160 ; 200 en 250 mm.
● Elektroboxen HAF C5809-16/19 standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplatdikte van 50 mm t/m 60 mm).
● Elektroboxen HAF C1009-16/19 standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overleg !!!

BITforce (type XL H 185), BITLEDI16, BITLEDI36, BITLEDI36

Elektroflex MV-spaningen Ø127 mm en Ø152 mm, Combisafe

Zeeg
Algemeen gesteld:
De breedplaten dienen door middel van de montagepunten tussen de onderstempels op een zeeg te komen van 1:400 van de overspanning
Bij het afstorten van de vloer is de voorgeschreven vloerdikte bepalend voor de zeeg (meetpunt dit dient op de zeeg mee storten).
Bij het afstorten van de vloer is de voorgeschreven vloerdikte bepalend voor de zeeg (meetpunt dit dient op de zeeg mee storten).
Bovendien dient er rekening gehouden te worden met een extra zeeg door de zakking van de onderliggende vloer wasmp wordt afgestempeld.

zeeg in vloer

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:
ALLEE GEESTIPPELDE WANDEN (in de plattegrond) ZUN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!



richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

Controle op leidingverloop
De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de aspringen van de installatieruimte ingekleurd op dèèn tegoàn" van Geelen Beton bijhg" " digitaal aan te leveren.
De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.
Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat er op deze plaatsen dient te gebeuren.
Indien er geen leidingverloop of aanschaplijnbeelden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.
Geelen Beton voert een globale controle uit op het gehaal en is niet verantwoordelijk voor door haar niet ondertekende prototeemstukties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIEGIGER VRIJHOUDEN !!!!!

Extra controles en controle achteraf kunnen enkel e controg met en op goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de kosten van eerlen gedaan.
Broodplaatvloeren worden bij voorkeurgeleverd in het vast aangebrachte vorm zoals hiëro bij ons. Ze opdracht in de aanschaplijnbeeldjes van Geelen Beton en kunnen enkel in overleg met en op goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

- aanschaplijn overlaat van standaard trekbiggen
- Ze kunnen niet worden gebruikt voor de kopse controle betonnagen
- ••••••