

- hulpwapening : hrsp. 4*10 bij alle prefab kolommen (zie principe op detail U2-05) van de hoofdconstructeur

voor details en extra wapening zie tekening van de constructeur U-0201

Wapening in vloer voor derden

Wapening voor verankering of dilatatiehoeken in de breedplaatvloer voor constructies die van de vloer hangen of enig attributen dient door de verantwoordelijke van de dieltoeffentelle constructie te worden berekend en uitgetekend.
Voorbeelden van constructies die van de vloer hangen zijn: gevels, balkons, dakranden, hart-op-hart afstanden, buiguvoin, tenge, meetvoering en details. Deze gegevens kunnen U overlig met Geelen Beton op de stoendetekening worden verwerkt, for controle en voor schriftelijke goedkeuring aangeboden aan de verantwoordelijke van deze constructie.
Eventueel invegbomen of vermelde wapening blijft voor verdeurvoorzing van derden.
Voor verdere bekichting zie ons document "wapening in de vloer voor derden"

Spanningen dienen te worden ingekleurd volgens onze richtlijnen en onze standaardafmetingen.
Afwijkingen worden alleen na overleg en schriftelijk akkoord verwerkt.

Verwerken van spanringen
B) het verwerken van de aangeleverde spanringen kan het noodzakelijk zijn vanwege constructieve of productietechnische redenen dat de spanringen aangepast dienen te worden op de bouwplaats.
Geelen Beton berteudt zich niet nacht voor om dit bij spanringen ten behoeve van elektrotechnisch zonder overleg te doen.
B) aanpassingen van andere spanringen zal overleg moeten worden gepleegd om tot een constructief en productietechnisch verantwoorde oplossing te komen.

Handleiding voor het inlekenen van spanringen:

- Alle spanringen aangeven van 1 tegelhoofgrond.
- Alle meetvoeringen aangeven vanuit de rand van de plaat, indien spanringen digitaal aangeleverd worden dan is dit niet van toepassing.
- Standaard spanringen (afwijkende maten zijn niet mogelijk).

Voor het doorvoeren van tekenen kunnen standaard gebieden blokjes worden aangeboden in de maten:

- 100x100; 150x80; 200x80; 300x80; 100x100; 200x200; 250x200 mm.

Standaard open spanringen worden in EPS uitgevoerd, welke door ons niet verwijderd worden, in de maten:

- 100x100; 150x150; 200x200 mm.
- 100 - 140 - 160 - 200 en 250 mm.
- Elektrodoos HAF C0809-16/19 standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 50 mm t/m 60 mm).
- Elektrodoos HAF C1009-16/19 standaard 10 stuks inlaten van 16/19 mm (breedplaatdikte van 65 mm t/m 100 mm).

Speciaal in te storten voorzieningen in overlig !!!

- BITforos (type KL H. 185), BITLEDHL, BITLEDSL, BITLEDSE
- Elektrofluis MV-spanringen (2012? mm en 2012 mm), Combisafe

RENVOOI PLAATWAPENING:



Zorg
Algemeen gelt!!:
De breedplaaten dienen door middel van de montagekraan tussen de onderstekgrepen op te pakken en te leggen van U-0201 van de overspanning. Bij het afdrukken van de vloer is de voorgeschreven vloerdikte tbv plaatwapening (250 mm) en de zeeg mee (zeeg mee stortten).
Bij het afdrukken van de vloer is de voorgeschreven vloerdikte tbv plaatwapening (250 mm) en de zeeg mee (zeeg mee stortten).
Bovendien dient er rekening gehouden te worden met een extra zeeg door de zakking van de ondergelegende vloer wasmp wordt afgestempeld.

zeeg in vloer

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:
ALLEE GESTEPTELDE WANDEN (in de plattegrond) ZUIN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DENEN ZONDER SPIELING AAN TE SLUITEN OP DE ONDERBAAT VAN DE VLOER !!!

richtlijnen leidingen in breedplaatvloer

Controle op leidingverloop
De optimalisatiegraad dient de informatie over het aanmaaken van de in te storten leidingen en de spanningen van de installatieruimte ingekleend op dein tegoiser" van Geelen Beton bijhy" digitaal aan te leveren.
De optimalisatiegraad dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.
Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.
Indien er geen leidingverloop of aanvulingstekeden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.
Geelen Beton voert een globale controle uit op het gehaal en is niet verantwoordelijk voor door haar niet ondertekende prototeemstudies.

LET OP! LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIEGIGER VRIJHOUDEN !!!!!

Extra controles en controles achteraf kunnen enkel in overleg met en in goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de kosten van eerdere gebaan.
Knoeiwerk en/ondersteuning van aanbrengen in het werk aangebracht onder vaktechnisch toezicht van de leiden. De aansluitwijze van de aanbrengmiddelen van Geelen Beton zo kunnen enkel in overleg met en in goedkeuring van Geelen Beton tegen vergoeding van de gemaakte kosten worden uitgevoerd.

- gewapende vloerplaat van breedplaatvloeren
- de hoofdwapening van de breedplaatvloeren van Geelen Beton
- ---- ---- ---